

## Gemeinde Ostrach

### Öffentliche Ausschreibung

<b>Auftraggeber</b>		Gemeinde Ostrach - Bürgermeisteramt Hauptstraße 19 - 88356 Ostrach Tel: 07585 / 300-14 E-Mail: <a href="mailto:brotzer@ostrach.de">brotzer@ostrach.de</a>
<b>Bauvorhaben bestehend aus</b>	<b>Los 1</b>	<b><u>Erschließung Baugebiet Brühläcker und Schmiedegasse</u></b> - Ausbau Schmiedegasse, in Ostrach-Einhart - Tief- u. Straßenbau im Baugebiet Brühläcker II in Ostrach-Einhart - Regenrückhaltebecken in Erdbauweise
	<b>Los 2</b>	<b><u>Rohrleitungsbau – Wasserversorgung</u></b>
<b>Bauvorhaben bestehend aus</b>	<b>Los 3</b>	<b><u>Ausbau der Seestraße in 88356 Ostrach-Einhart</u></b> - Tief- u. Straßenbau - MW – Kanal DN 500 / 600 + Wasserleitung PED A 160
	<b>Los 4</b>	<b><u>Rohrleitungsbau – Wasserversorgung</u></b>
<b>Planung u. Bauleitung</b>	<b>Los 1 + 2</b>	Ing.- Büro Reckmann GmbH - 88696 Owingen - Tel 07551 / 9248-0 Fax: 07551 / 9248-48 E-Mail: <a href="mailto:info@reckmann.gmbh">info@reckmann.gmbh</a>
<b>Planung u. Bauleitung</b>	<b>Los 3 + 4</b>	Ing.-Büro Langenbach - 72488 Sigmaringen - Tel 07571 / 7445 - 27 Fax: 07571 7445 - 66 E-Mail: <a href="mailto:info@langenbach.de">info@langenbach.de</a>
<b>Vergabeverfahren</b>		Öffentliche Ausschreibung auf der Grundlage der VOB und des Kommunalen Vergabehandbuchs für BW
<b>Ort der Ausführung</b>		88356 Ostrach-Ortsteil Einhart
<b>Frist für die Ausführung</b>		Baubeginn ab KW 21 möglich. Fertigstellung Oktober 2018
<b>Ausgabe der Vergabeunterlagen</b>		ab dem 28.03.2018 im Rathaus beim Bauamt - Hauptstraße 19 - 88356 Ostrach Ausgabe nur auf Datenträger im pdf- und GAEB- Format
<b>Kosten Vergabeunterlagen je Los</b>		für den Datenträger je 10,00 €, zuzüglich 5,00 € für Versand Zahlungen ausschließlich mit Verrechnungsscheck
<b>Submission</b>		Freitag, den 27. April 2018
	Los 1	um 11:00 Uhr Tief- und Straßenbau
	Los 2	um 11:15 Uhr Rohrleitungsbau WV
	Los 3	um 11:30 Uhr Tief- und Straßenbau
	Los 4	um 11:45 Uhr Rohrleitungsbau WV
		im Rathaus Ostrach, Sitzungssaal, 2. OG
<b>Sicherheiten</b>		für Vertragserfüllung 5 % der Auftragssumme für Gewährleistung 3 % der Abrechnungssumme
<b>Gewährleistung</b>		4 Jahre
<b>Zuschlags- und Bindefrist</b>		bis 26.05.2018
<b>Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist das</b>		Landratsamt Sigmaringen
<b>Änderungsvorschläge od. Nebenangebote</b>		sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

## **Los 01 Erschließung Baugebiet Brühläcker und Schmiedegasse**

### **Tief- und Straßenbauarbeiten** für den **Ausbau Schmiedegasse**

Sanierung Innerortstraße im Vollausbau, Länge ca. 220 m, Breite ca. 2,0 - 5,60 m, Erdarbeiten für die Wasserversorgung ca. 150 m; Erd- und Kabelarbeiten für Beleuchtung, Breitband ca. 220 m, Erdarbeiten und Rohrleitungsbau für RW-Kanal DN 400 ca.150 m und SW-Druckentwässerung, Da63 ca. 100 m, 4 Stück Schächte SB DN 1000 für Wasserversorgung, 5 Stück Schächte SB DN, 1000 SW, 4 Stück Schächte SB DN 1000 RW,

**Baugebiet Brühläcker II** Straßenbau, Länge ca. 150 m, Breite 5,0 m, mit Gehweg Länge ca. 150 m, Breite 1,50 m, Erdarbeiten für die Wasserversorgung ca. 230 m, Erdarbeiten und Rohrleitungsbau für SW-Kanal, DN 200, Länge ca. 260 m, Erdarbeiten und Rohrleitungsbau für RW-Kanal, DN 250, Länge ca. 185 m, 7 Stück Schächte SB DN 1000 SW, 7 Stück Schächte SB DN 1000 RW

**Regenrückhaltebecken in Erdbauweise** Nutzvolumen ca. 300 m<sup>3</sup>, Werkszufahrt und Wartungsweg ca. 190 m, Umzäunung, ca. 260 m , Toranlage ca. 5 m, Erdarbeiten und Rohrleitungsbau für RW-Kanal ca. 50 m, Gabionen, Drosselschacht, Notüberlaufschacht

**Los 02 Rohrleitungsbau** Liefern und Verlegen der Wasserversorgungsleitung DN 100 GGG, Länge ca. 210 m, Druckschlauch PE100-HD Da32, ca. 180 m, Hausanschlüsse im Württemberger System ( Kombi 2/3 Schieber)

### **Los 3 Tief- und Straßenbauarbeiten** für den **Ausbau der Seestraße**

Länge ca. 430 m, Breite 5,50, Gehweg Länge ca. 430 m, Breite 1,50, Erdarbeiten für die Wasserversorgung, Länge ca. 430 m, 7 Stück Schächte SB DN 1500 für die Wasserversorgung Erdarbeiten und Rohrleitungsbau für MW-Kanal, DN 500-600, Länge ca. 400 m, 12 Stück Schächte SB DN 1000 MW, Tiefbauarbeiten für Kabelbau Länge ca. 430 m.

**Los 4 Rohrleitungsbau** Liefern und Verlegen der Wasserversorgungsleitung, PE DA 160, Länge ca. 430 m, Druckschlauch, PE DA 32, Länge ca. 300 m, Hausanschlüsse im Württemberger System.

*Gemeinde Ostrach - Wilfried Brotzer - Ortsbaumeister*